

Альбом технических решений

Навесная фасадная система с вентилируемым зазором "СИЛМА-П"

*(для облицовки фиброцементными или
асбестоцементными плитами.)*

2015

Содержание

1. Назначение и устройство навесной фасадной системы	3
2. Требования к элементам навесной фасадной системы	8
3. Дополнительные указания	21
4. Спецификация применяемых изделий и материалов	22
5. Сортамент основных элементов навесной фасадной системы	47
6. Установка кронштейнов	78
7. Навесная фасадная система без утепления	83
8. Однослойное утепление стен	84
9. Двухслойное утепление	86
10. Противопожарные сечки	89
11. Установка направляющих профилей	92
12. Крепление облицовочных плит	103
13. Узловые стыки облицовочных плит	113
14. Узлы сопряжения навесной фасадной системы с различными элементами здания	117

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

СИЛМА-П

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Утв.		Утешев А.Е.			
Разраб.		Никитин К.Е.			

Навесная фасадная система с вентилируемым зазором "СИЛМА-П" (для облицовки фиброцементными или асбестоцементными плитами)

Стадия	Лист	Листов
	2	126

1. Назначение и устройство навесной фасадной системы

Навесная фасадная система с вентилируемым зазором "СИЛМА-П" предназначена для облицовки фиброцементными или асбестоцементными плитами фасадов вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения и, при необходимости, их наружного утепления.


Конструкции могут применяться в зданиях и сооружениях различных уровней ответственности по Техническому регламенту "О безопасности зданий и сооружений" (384-ФЗ от 30.12.2009), всех степеней огнестойкости и классов функциональной и конструктивной пожарной опасности по Техническому регламенту "О требованиях пожарной безопасности" (123-ФЗ от 22.07.2008) и СНиП 21-01-97 в районах и местах строительства отходящих к различным ветровым районам по СП 20.13330.2011 с учетом расположения и высоты возводимых зданий и сооружений, с обычными геологическими и геофизическими условиями, а также на просадочных грунтах 1-го типа по СП 22.13330.2011 и на вечномёрзлых грунтах в соответствии с 1-ым принципом по СП 25.13330.2012, с различными температурно-климатическими условиями по СП 13.13330.2012 в сухих, нормальных или влажных зонах влажности, с агрессивной, слабоагрессивной и среднеагрессивной окружающей средой по СП 28.13330.2012, в районах, не относящихся к сейсмическим в соответствии с СП 14.13330.2011.

Навесная фасадная система состоит из следующих основных частей (см. листы 4-7).

- основание – несущая или самонесущая стена;
- крепежные кронштейны;
- направляющие профили;
- утеплитель (при необходимости утепления стен);
- ветрогидрозащита утеплителя (при необходимости);
- воздушный зазор;
- облицовочные элементы – фибро- или асбестоцементные плиты;
- крепежные элементы (для соединения элементов навесной фасадной системы друг с другом и крепления их к основанию);
- дополнительные элементы (элементы примыканий к оконным, дверным проемам, цоколю, парапету и др. узлам).


Взам. инв. №	Подп. и дата	- крепежные кронштейны; - направляющие профили; - утеплитель (при необходимости утепления стен); - ветрогидрозащита утеплителя (при необходимости); - воздушный зазор; - облицовочные элементы – фибро- или асбестоцементные плиты; - крепежные элементы (для соединения элементов навесной фасадной системы друг с другом и крепления их к основанию); - дополнительные элементы (элементы примыканий к оконным, дверным проемам, цоколю, парапету и др. узлам).								
Инв. № подл.								СИЛМА-П		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					3

Устройство навесной фасадной системы "Силма-П". Вертикальная система установки направляющих профилей




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 4

Разрез А-А



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
			СИЛМА-П				Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		


Устройство навесной фасадной системы "Силма-П". Перекрестная система установки направляющих профилей



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						6

СИЛМА-П

Разрез Б-Б



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

2. Требования к элементам навесной фасадной системы

Далее приводится подробное описание и технические требования к основным элементам навесной фасадной системы.

При этом материал, из которого должны быть изготовлены элементы навесной фасадной системы, выбирается в зависимости от агрессивности среды, в которой происходит эксплуатация элементов. Используется следующая классификация, взаимосвязанная с классификацией по СП 28.13330.2012:

Неагрессивная среда – сельские и загородные территории, районы дачной застройки, спальные районы вдали от предприятий с агрессивными газовыми выбросами, города и поселки, в которых отсутствуют загрязняющие воздух промышленные предприятия и т.п.

Слабоагрессивная среда – районы городской застройки удаленные от магистралей с интенсивным автомобильным движением и от промышленных предприятий с агрессивными выбросами.

Среднеагрессивная среда – районы городской застройки вблизи больших автомагистралей, крупных промышленных предприятий и ГЭС, загрязняющих воздух, города с высокой концентрацией промышленных предприятий (Кем-робо, Новокузнецк и т.п.)

Сильноагрессивная среда – прибрежная зона солевого уноса побережья океана, моря и соленых озер, районы солончаковых почв с повышенным содержанием в воздухе аэрозолей соленой воды, ионов хлора и хлористых солей по отношению к нормальному атмосферному фону (концентрация хлорид-иона в атмосфере $Cl > 0,1 \text{ мг/л}$). Устройство фасадов в этих условиях должно осуществляться по специальному проекту с учетом особенности окружающей среды для каждого конкретного случая.

При выборе материалов для изготовления элементов навесной фасадной системы необходимо учитывать, что классификация районов строительства для неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной среды предполагает их нахождение в нормальной зоне по влажности в соответствии с СП 50.13330.2012 (Приложение В). В том случае, если район строительства находится в сухой зоне, характеристика среды сдвигается на одну ступень в сторону неагрессивной среды, а если во влажной зоне – на одну ступень в сторону сильноагрессивной среды.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				окупающей среды для каждого конкретного случая. При выборе материалов для изготовления элементов навесной фасадной системы необходимо учитывать, что классификация районов строительства для неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной среды предполагает их нахождение в нормальной зоне по влажности в соответствии с СП 50.13330.2012 (Приложение В). В том случае, если район строительства находится в сухой зоне, характеристика среды сдвигается на одну ступень в сторону неагрессивной среды, а если во влажной зоне – на одну ступень в сторону сильноагрессивной среды.						
						СИЛМА-П						Лист
												8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

1. Основание (стена)

Стены должны быть выполнены с внешней стороны на толщину не менее 60 мм из кирпича, бетона, железобетона и других подобных негорючих материалов плотностью не менее 600 кг/м³, с плотной (без «пустошовки») заделкой негорючими материалами стыков (швов) между конструкциями и элементами конструкций наружных стен.

2. Кронштейны

В навесной фасадной системе «СИЛМА-П» для крепления направляющих профилей может использоваться один из вариантов крепежных кронштейнов:

А. Кронштейн типа КК в виде штампованного стального уголка с ребрами жесткости толщиной 1,2 или 2 мм. Применяется в сочетании с направляющими профилями типов ПГ или ПТ.

Б. Кронштейн типа ККУ в виде штампованного стального уголка с ребрами жесткости толщиной 1,2 или 2 мм с держателем направляющего профиля (более удобен при монтаже системы). Применяется в сочетании с направляющими профилями типов ПГ или ПТ.

В. Кронштейн типа ККУ в виде штампованного стального уголка с ребрами жесткости толщиной 1,2 или 2 мм, дополненный удлинителем УК с держателем направляющего профиля. Удлинитель позволяет в необходимых пределах (2–3 см) регулировать вылет кронштейна и позволяет увеличить максимальный вылет кронштейна до 80 мм. Применяется в сочетании с направляющими профилями типов ПГ или ПТ.

Г. Кронштейн типа ККП П-образной формы с ребрами жесткости толщиной 1,2 или 2 мм. Предназначен для сопряжения с направляющими профилями типов ПС или ПСу.

Тип, размеры и шаг установки кронштейнов устанавливается на основе прочностного расчета проектом.

Кронштейны для систем с утеплением стен должны изготавливаться из следующих материалов, в зависимости от агрессивности среды эксплуатации:

В неагрессивных средах:

– из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СИЛМА-П		Лист
												9
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							

цинковым покрытием класса 1 и дополнительной защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

– из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с цинковым покрытием класса не ниже 275 и дополнительной защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

– из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

В слабо-, средне и сильноагрессивных средах:

– из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ 5582 (марки стали 08х17т, 12Х17 по ГОСТ 5632);

– из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по стандартам ASIS 304 или ASIS 321;

Кронштейны для систем без утепления с ендожны изготавливаться из следующих материалов, в зависимости от агрессивности среды эксплуатации

В неагрессивных средах:

– из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с цинковым покрытием класса не ниже 275;

– из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1;

В слабоагрессивных средах:

– из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и дополнительной защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

– из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с цинковым покрытием класса не ниже 275 и дополнительной защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

– из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

В среднеагрессивных и агрессивных средах:

– из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ 5582

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СИЛМА-П	Лист 10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

(марки стали 08х17т, 12Х17 по ГОСТ 5632);

– из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по стандартам AISI 304 или AISI 321;

При использовании крепежных кронштейнов с удлинителем вставкой, обязательно крепление удлинителя к кронштейну с помощью вытяжных заклепок или самонарезающих винтов.

Кронштейны для крепления откосов, отливов оконных и дверных проемов выполняются из полосы сечением 40х2 мм из тех же видов проката, что используются для изготовления основных крепежных кронштейнов.

3. Направляющие профили (вертикальные и горизонтальные).

В навесной фасадной систем «Силма-П» используются две схемы установки направляющих профилей:

- Вертикальная схема установки направляющих профилей;
- Перекрестная система установки направляющих профилей.

При использовании вертикальной схемы установки направляющих профилей, выбирается один из вариантов направляющих профилей:

А. Профиль Г-образного поперечного сечения типа ПГ толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

Б. Профиль Т-образного поперечного сечения типа ПТ толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

В. Профиль С-образного поперечного сечения типа ПС толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейном типа КП.

Г. Профиль С-образного поперечного сечения с отгибами краев типа ПСу толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейном типа КП.

При использовании перекрестной схемы установки направляющих профилей, выбирается один из вариантов горизонтальных направляющих профилей:

А. Профиль Г-образного поперечного сечения типа ПГ толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

Б. Профиль Т-образного поперечного сечения типа ПТ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СИЛМА-П	Лист 11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

толщинами 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейнами типа КК, ККУ (с удлинителем или без него).

В. Профиль С-образного поперечного сечения типа ПС толщиной 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейном типа КП.

Г. Профиль С-образного поперечного сечения с отгибами краев типа ПСу толщиной 1 или 1,2 мм. Может применяться в сочетании с кронштейном типа КП.

В перекрестной схеме установки направляющих профилей, применяются вертикальные направляющие профили типа ПОВ (рядовые профили) и ППВ (угловые, дополнительные профили).

Тип, размеры и шаг установки профилей устанавливается на основе прочностного расчета проектом.

Направляющие профили должны изготавливаться из следующих материалов, в зависимости от агрессивности среды эксплуатации:

В неагрессивных средах:

- из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с цинковым покрытием класса не ниже 275;

- из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1;

В слабоагрессивных средах:

- из тонколистовой оцинкованной стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и дополнительной защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

- из листового горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52246 с цинковым покрытием класса не ниже 275 и дополнительной защитой от коррозии лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

- из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II или III групп по СП 28.13330.2012;

В среднеагрессивных и агрессивных средах:

- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ 5582 (марки стали 08х17т, 12Х17 по ГОСТ 5632);

- из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по стандартам AISI 304 или AISI 321;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							СИЛМА-П	Лист 12
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					

Направляющие профили (вертикальные и горизонтальные) по длине устанавливаются торцами друг к другу, с устройством через каждые 6 м (максимальное расстояние) температурных швов с разрывом между торцами профилей не менее 10 мм (см. узел стыковки панелей по температурному шву).

4. Утеплитель

Утеплитель устанавливается при необходимости утепления стен

В качестве теплоизоляции применяют негорючие плиты из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем.

Допускаются два варианта утепления стен:

- Однослойное – из плит плотностью более 80 кг/м³.
- Двухслойное – с внутренним слоем из плит плотностью менее 80 кг/м³ (но не менее 15 кг/м³), и внешним слоем толщиной не менее 50 мм из плит плотностью более 80 кг/м³.

Второй вариант позволяет при одинаковой толщине достичь лучших теплотехнических характеристик.

Марка, толщина и плотность утеплителя определяется теплотехническим расчетом при разработке проекта навесной фасадной системы.

Если применяют несколько слоев теплоизоляции, для уменьшения потерь тепла необходимо устанавливать плиты так, чтобы плиты второго слоя закрывали швы между плитами первого слоя с нахлестом не менее 150мм. Плиты утеплителя на наружных и внутренних углах перевязываются в шахматном порядке. Зазоры между плитами утеплителя менее двух миллиметров забить тем же материалом, зазоры большей ширины не допускаются

По верхней и боковым сторонам контура всех оконных и дверных проемов во внутреннем слое утеплителя должна устраиваться противопожарная окантовка из плит минераловатного утеплителя плотностью не менее 80 кг/м³ шириной не менее 150 мм, толщиной равной толщине внутреннего слоя утеплителя.

5. Паронитовая или изолоновая прокладка.

Паронитовая или изолоновая прокладка применяется для улучшения теплоизоляции по площадке контакта крепежных

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	По верхней и боковым сторонам контура всех оконных и дверных проемов во внутреннем слое утеплителя должна устраиваться противопожарная окантовка из плит минераловатного утеплителя плотностью не менее 80 кг/м³ шириной не менее 150 мм, толщиной равной толщине внутреннего слоя утеплителя. <u>5. Паронитовая или изолоновая прокладка</u> Паронитовая или изолоновая прокладка применяется для улучшения теплоизоляции по площадке контакта крепежных	Лист
							13

кронштейнов и стены здания.

Изготавливаются из паронита по ГОСТ 481-8) или изолона по ТУ 2244-017-00203476-98, ТУ 2244-023-00203476-2002, ТУ 2244-020-00203476-2004 и др. НД.

Необходимость установки паронитовой или изоляционной прокладки определяется проектом.

6. Гидроветрозащитная пленка

Для защиты теплоизоляции от возможного попадания атмосферной влаги через зазоры в навесной фасадной системе и уменьшения ветровой эрозии утеплителя, может применяться гидроветрозащитная паропроницаемая пленка.

Необходимость установки гидроветрозащитной пленки определяется проектом.

Защитная пленка (если она необходима) крепится тарельчатыми дюбелями вплотную к плитам утеплителя, без пузырей и провисания. Нахлест между полотнами пленки должен быть не менее 100мм.

При применении сгораемой гидроветрозащитной пленки в навесной фасадной системе должны устраиваться противопожарные отсечки в виде тонкого стального листа толщиной не менее 0,55мм, предотвращающие распространение пламени в воздушном зазоре системы при возгорании гидроветрозащитной пленки.

Противопожарная отсечка устанавливается по всему периметру здания, с шагом 15м по высоте до высотной отметки 50м, и шагом 6 м по высоте выше отметки 50м.

Противопожарные отсечки должны полностью перекрывать воздушный зазор, пересекая или вплотную примыкая (прижимаясь) к гидроветрозащитной пленке. Для обеспечения вентиляции в них предусматриваются отверстия диаметром 5-6 мм, с расстоянием между ними 10-15 мм.

Отсечка должна изготавливаться из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012. Для эксплуатации в агрессивных средах отсечка должна изготавливаться из коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали по ГОСТ5582, AISI 304 или AISI 321.

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						Лист
											14

СИЛМА-П

7. Вентилируемый воздушный зазор.

Величина вентилируемого воздушного зазора должна составлять 60 мм с возможным локальным уменьшением зазора, но не менее 40 мм. При соответствующем проектом обосновании допускается изменение зазора в пределах от 40 до 100 мм при использовании в системе элементов из низкоуглеродистой оцинкованной стали, и в пределах от 40 до 100 мм при использовании в системе элементов коррозионно-стойкой (нержавеющей) стали.

8. Облицовочные плиты.

В качестве облицовочных плит в системе «Силма-П» используются фиброцементные или асбестоцементные плиты декоративной окраской или нанесенной на внешнюю поверхность отделкой. Плиты должны иметь техническое свидетельство и быть допущены для применения в фасадных системах. Плиты могут выпускаться различных цветов и видов отделки в соответствии с каталогом производителя. Высота и ширина плиты определяется проектом, но не более 2,4 м.

Плиты крепятся к направляющим каркаса с помощью заклепок с широким бортиком.

9. Крепежные элементы.

9.1 Анкера для крепления крепежных кронштейнов к основанию (стене).

Для крепления крепежных кронштейнов к основанию используются анкерные дюбели или рамные дюбели с элементами из коррозионностойкой (нержавеющей) стали или низкоуглеродистой стали с цинковым гальваническим покрытием толщиной не меньше 15 мкм или термодиффузионным покрытием не менее 25 мкм. При слабоагрессивной среде эксплуатации, выступающие над кронштейном части крепежных элементов из оцинкованной стали дополнительно должны быть защищены после монтажа лакокрасочными материалами II или III группы по СП 28.13330.2012; При среднеагрессивной среде эксплуатации – лакокрасочными материалами IV группы по СП 28.13330.2012. При сильноагрессивной

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						Лист
											15

СИЛМА-П

среде допустимо применение только крепежа из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

В навесной фасадной системе должны применяться анкерные дюбели или рамные дюбели, имеющие техническое свидетельство и допущенные для применения в фасадных системах.

Длина и диаметр анкера выбирается в зависимости от материала стены и определяется проектом. Его несущая способность подтверждается прочностным расчетом и испытанием на вырыв.

При отсутствии на анкере прижимной шайбы, при креплении кронштейна должна использоваться шайба из стали толщиной не менее 2 мм. Диаметр (сторона) шайбы должна превышать диаметр отверстия в кронштейне не менее чем на 10 мм. Требования к материалу шайбы – такие же, как к материалу кронштейнов.

При применении дюбелей с пластиковой гильзой в навесной фасадной системе без утепления, должна быть предусмотрена противопожарная теплоизоляция вокруг всех оконных и дверных проемов, предохраняющая гильзы от расплавления. Теплоизоляция выполняется из негорючего минераловатного утеплителя плотностью не менее 80 кг/м³ толщиной не менее 100 мм вдоль вертикальных кромок проема на ширину не менее 300мм и вдоль верхней кромки проема на высоту не менее 1200мм. В пределах лоджий и балконов теплоизоляции не требуется.

9.2 Тарельчатые дюбели для крепления утеплителя

Крепление плит утеплителя к основанию должно осуществляться с помощью дюбелей тарельчатого типа, в том числе из полимерных материалов с распорным элементом из негорючего материала, имеющих ТС и допущенных для применения в фасадных системах.

Тарельчатые дюбели должны иметь перфорированную тарелку, исключающую накопление под ней влаги, мигрирующей из помещения.

Распорные элементы тарельчатых дюбелей с полимерными гильзами могут быть изготовлены из углеродистой оцинкованной стали, если по данным теплотехнического расчета в стене не происходит выпадения конденсата. В противном случае допускается применение только коррозионностойких материалов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				часть из полимерных материалов с распорным элементом из негорючего материала, имеющих ТС и допущенных для применения в фасадных системах. Тарельчатые дюбели должны иметь перфорированную тарелку, исключаящую накопление под ней влаги, мигрирующей из помещения. Распорные элементы тарельчатых дюбелей с полимерными гильзами могут быть изготовлены из углеродистой оцинкованной стали, если по данным теплотехнического расчета в стене не происходит выпадения конденсата. В противном случае допускается применение только коррозионностойких материалов.		Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П		16

Размеры тарельчатых дюбелей определяются проектом.

Плиты плотностью более 80 кг/м³ крепятся не менее чем пятью тарельчатыми дюбелями. Плиты внутреннего слоя (плотностью менее 80 кг/м³) устанавливают не менее чем на два тарельчатых дюбеля.

9.3 Крепежные элементы для соединения элементов навесной фасадной системы

Для крепления между собой элементов навесной фасадной системы применяются вытяжные заклепки или самонарезающие винты, изготовленные из коррозионностойкой (нержавеющей) стали, или низкоуглеродистой стали с цинковым гальваническим покрытием толщиной не меньше 15 мкм или термодиффузионным покрытием не менее 25 мкм. При среднеагрессивной среде эксплуатации, установленные крепежные элементы из оцинкованной стали дополнительно должны быть защищены после монтажа лакокрасочными материалами II или III группы по СП 28.13330.2012. При сильноагрессивной среде эксплуатации – должны быть выполнены из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

Самонарезающие винты должны быть снабжены эластичной шайбой (прокладкой).

9.4 Крепежные элементы для закрепления облицовочных плит

Для крепления плит облицовки к направляющим каркаса системы должны использоваться вытяжные заклепки с широким бортиком. Заклепки должны быть изготовлены только из коррозионностойкой (нержавеющей) стали.

При установке заклепок для предотвращения растрескивания плит устанавливаются специальные втулки из коррозионно-стойкой стали диаметром на 0,1–0,2 мм больше диаметра заклепок.

Начиная с высоты 5 м здания над и вдоль боковых сторон оконных проёмов должны быть установлены дополнительные заклепки для исключения выпадения панелей облицовки при пожаре. Дополнительные заклепки устанавливаются с шагом не более 300мм в горизонтальном и вертикальном направлениях в пределах зоны, распространяющейся на высоту не менее 0,65 м от верха

Инв. №	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата						Лист
											17

СИЛМА-П

оконного проема и на ширину 0,3 м в каждую сторону от боковых откосов оконных проёмов.

Дополнительные заклепки необходимо устанавливать начиная с высоты 5 м здания в зонах вблизи внутренних углов (в том числе в местах примыкания к остеклению балконов, лоджий) в обе стороны от него, если на расстоянии менее 1,2м от этого угла находится проём. Размер зоны установки дополнительных заклепок по ширине – 1200мм в обе стороны от угла, по высоте – 2400мм, начиная от уровня низа проема. Шаг установки заклепок – не более 300мм в горизонтальном и вертикальном направлениях

10 Дополнительные элементы

10.1 Элементы примыкания к оконным и дверным проемам.

В узлах примыкания навесной фасадной системы к оконным и дверным проемам должен устанавливаться негорюемый противопожарный короб, выполненный в виде составной конструкции индивидуального изготовления, и состоящий из трех откосов (боковых верхнего) и отлива. Одновременно короб служит для отвода атмосферных осадков и декоративного оформления проемов.

Короб собирается непосредственно на фасаде из соответствующих элементов. Откосы должны быть соединены друг с другом и с отливом заклепками или самонарезающими винтами, для чего в местах стыковки на них должны быть предусмотрены отгибы листа.

Все элементы откосов и отливов должны изготавливаться из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.

Откосы и отлив должны иметь отбортовку со стороны примыкания к облицовочным панелям фасада. Вынос отбортовки наружу, отсчитываемый от внутренней стороны облицовочных плит вентфасада должен быть не менее 25 мм, ширина отбортовки – не менее 30 мм.

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П		Лист
								18

Для организации слива капельной влаги из внутреннего объема верхнего откоса допускается на его нижней поверхности предусматривать отверстия диаметром не более 8 мм, с шагом не менее 100 мм. Откосы и отлив проема крепятся к основанию и направляющим профилям навесной фасадной системы кронштейнами индивидуального изготовления с шагом не более 0,4 м. Для крепления к основанию используются фасадные дюбели диаметром 8 мм, длина которых определяется проектом. Верхний откос должен иметь (обязательно!) крепление в середине пролета к направляющему профилю. При отсутствии профиля в средней части откоса, необходимо установить дополнительный кронштейн с отрезком профиля, и осуществлять крепление откоса к нему.

Откосы могут крепиться к оконной раме самонарезающими винтами диаметром 3–4 мм с герметизацией стыка. Отлив должен заводиться под нижний профиль оконного блока, стык загерметизирован.

Крепления элементов противопожарного короба только к оконным блокам не допускается.

Плиты утеплителя, устанавливаемые на наружной стене здания, должны по контуру проемов вплотную примыкать своими торцами к внутренней поверхности стальных панелей облицовки верхних и боковых откосов проемов.

Отливы парапета и примыкания к цоколю служат для предотвращения попадания атмосферных осадков внутрь навесной фасадной системы.

Эти элементы выполняются из стального листа толщиной не менее 0,55 мм из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.

Отливы должны обеспечивать зазор между ними и элементами навесной фасадной системы не менее 40мм.

[illegible]

Отливы крепятся к основанию и направляющим профилям навесной фасадной системы кронштейнами индивидуального изготовления с шагом не более 0,6м. Для крепления к основанию используются фасадные дюбели, размеры которых выбираются в соответствии с проектом.

10.3 Примыкания к витражам и другим системам утепления, открытые торцы

В местах примыкания к витражам и другим системам утепления, со стороны открытых торцов, должны устанавливаться противопожарные отсечки (вертикальные или горизонтальные).

Отсечка представляет собой стальной лист толщиной не менее 0,55мм, перекрывающий навесную фасадную систему по всей ее толщине, а так же сопрягаемую систему утепления на всю ее толщину (если она имеет толщину большую, чем монтируемая навесная фасадная система).

Для обеспечения вентиляции в горизонтальных отсечках могут предусматриваться отверстия диаметром 5–6 мм, с расстоянием между ними 10–15 мм.

Отсечка должна изготавливаться из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.

10.4 Декоративные планки для заполнения швов между облицовочными плитами

Декоративные планки различных форм (для вертикальных, горизонтальных, угловых, т.д. швов) при необходимости могут устанавливаются между облицовочными плитами для улучшения внешнего вида фасада.

Планки выполняются из стального листа толщиной не менее 0,5 мм из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.

Взам. инв. №		горизонтальных, угловых, т.е. шовов. При необходимости могут устанавливаться между облицовочными плитами для улучшения внешнего вида фасада. Планки выполняются из стального листа толщиной не менее 0,5 мм из холоднокатаного горячеоцинкованного проката по ГОСТ Р 52146 из стали по ГОСТ 14918 с цинковым покрытием класса 1 и лакокрасочным покрытием II, III, IV групп по СП 28.13330.2012, нанесенным в заводских условиях, с восстановлением поврежденных участков покрытия на монтаже.						
Подп. и дата								
Инв. № подл.								
							СИЛМА-П	Лист
		Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подп.		Дата

Планки устанавливаются и крепятся одновременно с облицовочными плитами на общие заклепки (идущие вдоль края панели).

3. Дополнительные указания.

Для безопасной эксплуатации навесной фасадной системы должны быть выполнены следующие условия:

- расстояния между соседними оконными проемами и в св тупе по высоте должно составлять не менее 1,2 м





- над выходами из здания должны быть предусмотрены защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов с вылетом от фасада не менее 1,2 м при высоте 15 м и не менее 2 м при высоте более 15 м. Ширина навесов должна быть шир эв куационного выхода на 0,5 м в каждую сторону.


- над открытыми выносными лконами, над которыми отсутствуют вышерасполож нные балконы, следует выполнить защитные навесы (козырьки) из негорючих материалов на всю ширину и длину соответствующего балкона.

- при наличии в здании мест примыкания кровли к вышележащей нав сной фадной системе, примыкающие к ней участки кровли должны быть в полнены по всей длине сопряжения как «эксплуатируемая» кровля по СП 17.13330.2011 на ширину не менее 3 м.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 21




4. Спецификация применяемых изделий и материалов



№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
1. Кронштейны					
Вариант А (применяется в сочетании с Г и Т-образными направляющими)					
1	КК ТхАхВхС *	Кронштейн крепежный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод СтройПром»
Вариант Б (применяется в сочетании с Г и Т-образным направляющими)					
2	ККУ ТхА *	Кронштейн крепежный усиленный		Т 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод СтройПром»
Вариант В (применяется в сочетании с Г и Т-образными направляющими)					
3	КУ Т	Кронштейн крепежный усиленный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод СтройПром»
4	УК Т *	Удлинитель кронштейна		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод СтройПром»
Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата СИЛМА-П Лист 22					




№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
<i>Вариант Г</i> (применяется в сочетании с С и С_У-образными направляющими)					
5	ККП ТхАхВхС *	Кронштейн П-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»



* – здесь и далее: Т, А, В, С – основные типоразмеры элементов (см. сортаменты). Конкретные значения устанавливаются проектом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист
						23


№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
2. Направляющие профили					
2.1 Вертикальная система направляющих профилей					
Вариант А (применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)					
6	ПГ ТхАхВ*	Профиль Г-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
Вариант Б (применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)					
7	ПТ ТхАхВ*	Профиль Т-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
Вариант В (применяется в сочетании с П-образными кронштейнами)					
8	ПС ТхАхВ *	Профиль С-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
Вариант Г (применяется в сочетании с П-образными кронштейнами)					
9	ПСу ТхАхВ *	Профиль Су-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П					Лист 24

Инв. № подл.	Взам. инв. №					Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П	Лист 25
	Подп. и дата												
2.2.2 Профили вертикальные													
14	ПОВ ТхАхВхС*		Профиль основной вертикальный				ТУ 4834-001-68287616-2013		ООО «Завод СтройПром»				
15	ППВ ТхАхВхС*		Профиль промежуточный вертикальный				ТУ 4834-001-68287616-2013		ООО «Завод СтройПром»				

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
2.2 Перекрестная система направляющих профилей					
2.2.1 Профили горизонтальные					
Вариант А (применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)					
10	ПГ ТхАхВ *	Профиль Г-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
Вариант Б (применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)					
11	ПТ ТхАхВ *	Профиль Т-образный		ТУ 01-6828 2013	ООО «Завод Стройпром»
Вариант В (применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)					
12	ПС ТхАхВ *	Профиль С-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
Вариант Г (применяется в сочетании с Г-образными кронштейнами)					
13	Су Тх В *	Профиль Су-образный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»

2.2.2 Профили вертикальные					
14	ПОВ ТхАхВхС *	Профиль основной вертикальный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»
15	ППВ ТхАхВхС *	Профиль промежуточный вертикальный		ТУ 4834-001-68287616-2013	ООО «Завод Стройпром»


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
3. Теплоизоляция и ветрогидрозащита					
3.1 Утеплитель стен					
Вариант А (однослойная теплоизоляция)					
16	PAROC марок Linio 10, Linio 15, Linio 20, Linio 80	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью более 80 кг/м ³		ТС 4416-14	UAB PAROC, Фирма (Lumba). Savanori av., 124, 03153, Vilnius, Lithuania
	KNAUF марок MPN, FRE75, FKD, FKD S, FKL			ТС-3386-11	KNAUF Insulation s.r.o. (Словакия), Železnický rad 24, 968 14 Nova Bana, Slovenska republika
	Теплит-В, Теплит-С, Теплит-Сэндвич-С, Теплит-Сэндвич-К			ТС 4429-14	Фирма Энергозащита филиал Назаровский завод теплоизоляци онных изделий и конструкций, ОАО, Россия, 662200, Красно ярский край, г. Назарово, Промы шленный узел, вл.№7
	ПТЭ 75, ПТЭ100, ПТЭ 125, ПТЭ 150, ПТЭ 175, ПТЭ 200			ТС 4428-14	Фирма Энергозащита филиал Назаровский завод теплоизоляци онных изделий и конструкций, ОАО, Россия, 662200, Красноярский край, г. Назарово, Промы шленный узел, вл.№7
	ЭКОВЕР марок ВЕНТ ФАСАД 70, ВЕНТ ФАСАД 80, ВЕНТ ФАСАД 90, ФАСАД-ДЕКОР, ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА, ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ			ТС 4402-14	Ураласбест, ОАО, Россия, 624261, Свердловская обл, г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
СИЛМА-П					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
СИЛМА-П						Лист 27

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
16	EURO-ВЕНТ, EURO-ВЕНТ В, EURO-ФАСАД	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью более 80 кг/м ³		ТС 4016-13	ТИЗОЛ, ОАО, Россия, 624223, Свердловская обл, г.Нижняя Тура, ул.Мальшева, 59
	VATTARUS ФАСАД, VATTARUS ВЕНТ, VATTARUS МОНОЛИТ			ТС 3769-13	Теплант, ОАО, Россия, 443004, г.Самара, ул.Заводская, д.5
	Плиты ISOPROF Блок, ISOPROF Вент, ISOPROF			ТС 4275-14	Стройволокно, ООО, Россия, 650001, г.Кемерово, ул. Кировская, 7
	ИЗОРУС ВЕНТИ-95, ИЗОРУС ВЕНТИ-105, ИЗОРУС ФАСАД-145, ИЗОРУС ФАСАД-155			ТС 4421-14	Стальинвест, ЗАО, Россия, 142000, Московская обл, г. Домодедова, ул. Промышленная, 13
	PAROC серии Linia, COS			ТС 4418-14	ПАРОК, ООО, Россия, 171277, Тверская обл, Конаковский р-н, пгт Изоплит

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
16	IZOVOL марок В, Ф, IZOBEL марки Л-25	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью более 80 кг/м ³		ТС 4537-15	Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО, Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6
	ЛАЙНРОК ЛАЙТ ЭФФЕКТ			ТС 4087-13	Завод Минплита, ЗАО, Россия, 454930, Челябинская обл, Сосновский район, д. Таловка, промплощадка ЗАО Завод Минплита
	ИЗОВЕР СТАНДАРТ, ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД			ТС 4263-14	Завод Минплита, ЗАО, Россия, 454930, Челябинская обл, Сосновский район, д. Таловка, промплощадка ЗАО Завод Минплита
	БЕЛТЕП марок ВЕНТ 25, ФАСАД, ФАСАД Т, ФАСАД 12, ФАСАД 15			ТС 3779-13	Гомельстройматериалы, ОАО, Республика Беларусь, 246010, г.Гомель, ул.Могилевская, 14
	ИЗБА ВЕНТИ-80, ИЗБА ФАСАД-135, ИЗБА ФАСАД-150			ТС 4224-14	Богдановичский завод минерало-ватных плит, ООО, Россия, 623532, Свердловская обл, г. Богданович, ул. Степана Разина, 60а

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
28

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	№
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.
Подп.	Дата	СИЛМА-П	
		Лист 29	

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
Вариант Б (двухслойная теплоизоляция)					
Внутренний слой теплоизоляции					
17	Теплит-ЭК	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем с плотностью менее 80 г/м³		ТС 4429-14	Фирма Энергозащита филиал Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций, ОАО, Россия, 662200, Красноярский край, г. Назарово, Промышленный узел, вл.№7
	ПТЭ 40, ПТЭ 50			ТС 428-1	Фирма Энергозащита филиал Назаровский завод теплоизоляционных изделий и конструкций, ОАО, Россия, 662200, Красноярский край, г. Назарово, Промышленный узел, вл.№7
	ЭКОВЕР марок ЛАЙТ УНИВЕРСАЛ, ЛАЙТ 30, ЛАЙТ 35, ЛАЙТ 45, СТАНДАРТ 50, СТАНДАРТ 60, ЭКОФАСАД			ТС 4402-14	Ураласбест, ОАО, Россия, 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
	Е RO-B			ТС 4016-13	ТИЗОЛ, ОАО, Россия, 624223, Свердловская обл., г.Нижняя Тура, ул.Мальшева, 59
	Плиты ISOPROF Лайт			ТС 4275-14	Стройволокно, ООО, Россия, 650001, г.Кемерово, ул. Кировская, 7
	PAROC серии WAS, eXtra			ТС 4418-14	ПАРОК, ООО, Россия, 171277, Тверская обл., Конаковский р-н, пгт Изоплит

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
						СИЛМА-П
						Лист 30

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
17	IZOVOL марок Л-35, Ст	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью менее 80 кг/м ³		ТС 4537-15	Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО, Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6
	ИЗОВЕР ЛАЙТ			ТС 4263-14	Завод Минплита, ЗАО, Россия, 454930, Челябинская обл, Сосновский район, д. Таловка, промплощадка ЗАО Завод Минплита
	БЕЛТЕП марок ЛАЙТ ЭКСТРА, ЛАЙТ, УНИВЕРСАЛ, ВЕНТ 50			ТС 3779-13	Гомельстройматериалы, ОАО, Республика Беларусь, 246010, г.Гомель, ул.Могилевская, 14
	ИЗБА ЛАЙТ-40, ИЗБА СТАНДАРТ-50			ТС 4224-14	Богдановичский завод минерало-ватных плит, ООО, Россия, 623532, Свердловская обл, г. Богданович, ул. Степана Разина, 60а


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
Наружный слой теплоизоляции					
18	PAROC марок Linio 10, Linio 15, Linio 20, Linio 80	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью более 80 кг/м ³		ТС 4416-14	UAB PAROC, Фирма (Lumba). Savanori av., 124, 03153, Vilnius, Lithuania
	KNAUF марок MPN, FRE75, FKD, FKD S, FKL			ТС-3386-11	KNAUF Insulation s.r.o. (Словакия), Zeleznicky rad 24, 968 14 Nova Bana, Slovenska republika
	Теплит-В, Теплит-С, Теплит-Сэндвич-С, Теплит-Сэндвич-К			ТС 4429-14	Фирма Энергозащита филиал Назаровский завод теплоизоляци онных изделий и конструкций, ОАО, Россия, 662200, Красно ярский край, г. Назарово, Промы шленный узел, вл.№7
	ПТЭ 75, ПТЭ100, ПТЭ 125, ПТЭ 150, ПТЭ 175, ПТЭ 200			ТС 4428-14	Фирма Энергозащита филиал Назаровский завод теплоизоляци онных изделий и конструкций, ОАО, Россия, 662200, Красноярский край, г. Назарово, Промы шленный узел, вл.№7
	ЭКОВЕР марок ВЕНТ ФАСАД 70, ВЕНТ ФАСАД 80, ВЕНТ ФАСАД 90, ФАСАД-ДЕКОР, ФАСАД-ДЕКОР ОПТИМА, ФАСАД-ДЕКОР ЛАМЕЛЬ			ТС 4402-14	Ураласбест, ОАО, Россия, 624261, Свердловская обл., г. Асбест, ул. Уральская, д. 66
СИЛМА-П					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата					Взам. инв. №	
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П	Лист
							32

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
18	EURO-BENT, EURO-BENT B, EURO-ФАСАД	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью более 80 кг/м ³		ТС 4016-13	ТИЗОЛ, ОАО, Россия, 624223, Свердловская обл, г.Нижняя Тура, ул.Мальшева, 59
	VATTARUS ФАСАД, VATTARUS BENT, VATTARUS МОНОЛИТ			ТС 3769-13	Теплант, ОАО, Россия, 443004, г.Самара, ул.Заводская, д.5
	Плиты ISOPROF Блок, ISOPROF Вент, ISOPROF			ТС 4275-14	Стройволокно, ООО, Россия, 650001, г.Кемерово, ул. Кировская, 7
	ИЗОРУС ВЕНТИ-95, ИЗОРУС ВЕНТИ-105, ИЗОРУС ФАСАД-145, ИЗОРУС ФАСАД-155			ТС 4421-14	Стальинвест, ЗАО, Россия, 142000, Московская обл, г. Домодедова, ул. Промышленная, 13
	PAROC серии Linia, COS			ТС 4418-14	ПАРОК, ООО, Россия, 171277, Тверская обл, Конаковский р-н, пгт Изоплит

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
18	IZOVOL марок В, Ф, IZOBEL марки Л-25	Плита из минеральной (каменной) ваты на синтетическом связующем плотностью более 80 кг/м ³		ТС 4537-15	Завод нестандартного оборудования и металлоизделий, ЗАО, Россия, 308013, г. Белгород, ул. Рабочая, 6
	ЛАЙНРОК ЛАЙТ ЭФФЕКТ			ТС 4087-13	Завод Минплита, ЗАО, Россия, 454930, Челябинская обл, Сосновский район, д. Таловка, промплощадка ЗАО Завод Минплита
	ИЗОВЕР СТАНДАРТ, ИЗОВЕР ВЕНТИ, ИЗОВЕР ПЛАСТЭР, ИЗОВЕР ФАСАД			ТС 4263-14	Завод Минплита, ЗАО, Россия, 454930, Челябинская обл, Сосновский район, д. Таловка, промплощадка ЗАО Завод Минплита
	БЕЛТЕП марок ВЕНТ 25, ФАСАД, ФАСАД Т, ФАСАД 12, ФАСАД 15			ТС 3779-13	Гомельстройматериалы, ОАО, Республика Беларусь, 246010, г.Гомель, ул.Могилевская, 14
	ИЗБА ВЕНТИ-80, ИЗБА ФАСАД-135, ИЗБА ФАСАД-150			ТС 4224-14	Богдановичский завод минерало-ватных плит, ООО, Россия, 623532, Свердловская обл, г. Богданович, ул. Степана Разина, 60а

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
33

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
3.2 Теплоизоляция крепежных кронштейнов (необходимость установки определяется проектом)					
Вариант А					
19	ПП	Прокладка паронитовая		ГОСТ 481-80	Российские производители
Вариант Б					
20	ПИ	Прокладка изолоновая		ТУ 2244 7-00203476 Т 4-023-0 476-2002, ТУ 22 020-00203476-2004 и др. НД	Российские производители
3.3 Ветрозащита (необходимость установки определяется проектом)					
21	TYVEK SOFT (1560В), TYVEK HOUSWRAP (1060В) TYVEK SOL (2480В)	Пленка рогидрозащитная		ТС 4555-15	DuPont de Nemours (Luxembourg) S.a.r.l. (Люксембург) rue General Patton, Contem, L-2984, Luxembourg
	ЕНД			ТС 3652-12	ООО "Парагон" Россия, 191144, г.Санкт-Петербург, ул.Моисеенко, д.10
СИЛМА-П					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№зак.	Подп.	Дата

Лист
34


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
4. Облицовка					
Вариант А					
22	Bell Grace JX	Плита фибробементная		ТС 4410-14	Nichiha Decoration Fiber Cement Sidings (Jiaxing) Co., Ltd Headquarters Plant (Kumaū) No. 1011, Chang Sheng Road, Jia Xing, Zhe Jiang, Zhong Guo, China
	Bell Grace			ТС 4310-14	Nichiha Decoration Fiber Cement Sidings (Jiaxing) Co., Ltd Headquarters Plant, фирма (Kumaū) No. 1011, Chang Sheng Road, Jia Xing, Zhe Jiang, Zhong Guo, China
	NICHIHA EX и NICHIHA W			ТС 4365-14	NICHIHA CORPORATION, Компания (Япония) (Mitsui-Sumitomo Bank Nagoya Bldg.) 2-18-19 Nishiki, Nakaku, Nagoya 460-8610, Japan
	TECTIVA			ТС 3908-13	Eternit N.V., Фирма (Бельгия) Kuiermansstraat 1, Kapelle-op-den-Bo s, B-1880, Belgium
	L TM Супор, L TM CemColour, L TM CemColour Structure на основе плит CEMBOARD			ТС 4141-14	ЛТМ, ООО, Россия, 249030, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское шоссе, д.70
СИЛМА-П					Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
					35


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
22	CEMBOARD	Плита фиброцементная		ТС 4140-14	ЛТМ, ООО, Россия, 249030, Калужская обл., г.Обнинск, Киевское шоссе, д.70
	LATONIT			ТС 3896-13 ТС 4480-15 ТС 3084-10	ЛАТО, ОАО, Россия, 431720, Республика Мордовия, Чамзинский район, Комсомольский
	КраспанСтоун Минерит			Т 3442-11	Краспан, ООО, Россия, 662977, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Южная, 71
	КраспанКолор Минерит			ТС 3441-11	Краспан, ООО, Россия, 662977, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Южная, 71
	Краспан ФиброцементКоло р			ТС 3926-13	Краспан, ООО, Россия, 662977, Красноярский край, г.Железногорск, ул.Южная, 71
	ВИКОЛОР			ТС 4222-14	Комбинат Волна, ООО, Россия, 660019, г. Красноярск, ул. Мусоргского, д. 15
СИЛМА-П					Лист
					36
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
Вариант Б					
23	ПРОФИСТ	Плита асбестоцементная		ТС 3234-11	Фасадная строительная компания, ООО, Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, 3-й км Динасовского шоссе, д/я 97
	ПРОФИСТ- КОЛОР			ТС 3233-11	Фасадная строительная компания, ООО, Россия, 623101, Свердловская обл., г. Первоуральск, 3-й км Динасовского шоссе, д/я 97
	Декор с защитно- декоративным покрытием			ТС 3262-11	ТОЧ, ООО, Россия, 630008, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113
	ФАСАД КОЛОР с водно- дисперсионным лакокрасочным покрытием			ТС-3250-11	ИП Шершнев В.Г., Россия, 630004, г. Новосибирск-4, ул. Сибирская, д. 15
СИЛМА-П					Лист
					37
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
5. Крепежные элементы					
5.1. Крепежные элементы для крепления кронштейнов к стене					
24	SORMAT S-UF, S-UP и S-FP	Анкерный дюбель, рамный дюбель		ТС 3529-12	SORMAT Oy, Фирма (Финляндия), Haryutie, 5. 21290 Rusko
	Mungo MB (MBK), MBR (MBRK), MBK-X, MBR-X (MBRK-X)			ТС 4449-15	Mungo Befestigungstechnik AG (Швейцария) Bornfeldstrasse 2, CH-4603, Olten, Switzerland
	Hilti HRD и HRV			ТС 43 8-14	HILTI (Люксембург) Hilti, Falkkircherstrasse 10, FL - 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
	EJOT SDF, SDP, SDK U, NK U			ТС 4342-14	EJOT Holding GmbH & Co KG, Фирма (Германия) Im Herrengarten 1, D-57319 Bad Berleburg
	ЕВРОПАРТНЕР типа KAT			ТС 4400-14	ЕВРОПАРТНЕР, ООО, Россия, 192289, Санкт-Петербург, Гаражный проезд, д.1.
	GRAVIT D, B DF-R, DF-K DF-G			ТС 4190-14	ЕВРОПАРТНЕР, ООО, Россия, 192289, Санкт-Петербург, Гаражный проезд, д.1.
	РосД дюбель типа RD и RDF			ТС 4316-14	Бутягов А.А, ИП, Россия, 603032, г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.64, кор.1, кв.1, к.1
	Термоclip (Стена V1, Стена V2, Стена V2E, Стена W1, Стена W2, Стена W2E, Стена N, SMI 8.0/PFS 5.0			ТС 4040-13	ПК-Термоснаб, ООО, Россия, 117186, г.Москва, Севастопольский пр-т, д.35
СИЛМА-П					Лист 38
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
5.2. Крепежные элементы для крепления теплоизоляции к стене					
25	Mungo MIDS, MIDSr+B4	Дюбели тарельчатые		ТС 4094-14	Mungo Befestigungstechnik AG (Швейцария) Bornfeldstasse 2, CH-4603, Olten, Switzerland
	Mungo MDD-S			ТС 3400-11	Mungo Befestigungstechnik AG (Швейцария) Bornfeldstasse 2, CH-4603, Olten, Switzerland
	DTM-N, DTM-UZ			ТС 4292-14	Крепмастер, ООО, Республика Беларусь, 220104, г. Минск, ул. М. Лынькова, 17-3 м.з.
	Hilti X-IE, X-FV			ТС 3921-13	HIL TI (Лихтенштейн), Hilti, Feldkircherstrasse 100, FL – 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
	Hilti IZ			ТС-3337-11	HIL TI (Лихтенштейн), Hilti, Feldkircherstrasse 100, FL – 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
	Hilti muna IZ-S			ТС 4369-14	HIL TI (Лихтенштейн), Hilti, Feldkircherstrasse 100, FL – 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
СИЛМА-П					
Изм.				Лист	
Кол.уч.				39	
Лист					
№ док.					
Подп.					
Дата					

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
25	FISCHER муна Termoz PN8, Termofix PN8, Termoz CN8	Дюбели тарельчатые		ТС 4184-14	Fischerwerke GmbH & Co. KG (Германия), Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal, Germany
	EJOT ejotherm STR U, ejotherm NT U, TID, SDM-T, SPM, IDK, SBH, ejotherm STR H, ejotherm NTK U			ТС 3154-10	EJOT Holding GmbH & Co KG, Фирма, Im Herrengarten 1, D-57319 Bad Berleburg
	EJOT TID-T-L, TID-T-LS			ТС 4213-14	Компания Ассоль, ОО, Россия, 9610, Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Свердлова, 67
	TERMOSIT			ТС 4247-14	Термозит, ООО, Россия, 143983, МО, г.Железнодорожный, ул. Керамическая, д.2,
	Стена-1МН, Стена-1МТ, Стена-1 С Стена-1РН Стена-2МН, Стена-2МТ, Стена-Н Стена-3, Стена-4, Стена-5, Стена ISOL MS			ТС 4137-14	ПК-Термоснаб, ООО, Россия, 117186, г.Москва, Севастопольский пр-т, д.35
	РАЙСТОКС			ТС 3985-13	Райс-Токс, ООО, Россия, 142101, Московская обл., г.Подольск, Гаражный проезд, д.26
СИЛМА-П					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П		Лист
								41

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
25	ОМАХ ОМ-10	Дюбели тарельчатые		ТС 4264-14	ОМАКС Групп, ООО, Россия, 142000, Московская обл, г. Домодедово, ул. Логистическая, д.1/11
	НОВПЛАСТ ИЗО, ИЗМ, ИЗТ			ТС 4360-14	НовПласт+, ЗАО, Россия, 305018, г. Курск, Львовский поворот проезда, 5Г
	KOELNER KI			ТС 3930-13	Козльнер Трейдинг КЛД, ООО, Россия, 236009, г. Калининград, 4-я Большая окружная д. № 1«а»
	Тарельчатые дюбели			ТС 4186-14	ИП Бутюгов А.А Россия, 603032, г.Нижний Новгород, ул.Баумана, д.64, кор.1, кв.1, к.1
	ИНСЕПТ KI-10N			ТС 4115-14	Инсепт, ООО, Россия, 121471, г. Москва, ул. Рядиновая, д. 38Б, стр. 3
	ГАЛЕН типа А и Б			ТС 3650-12	Гален, ООО, Россия, 428008, Чувашская республика, г.Чебоксары, ул.Комбинатская, д.4
	Bau-fix TD			ТС 4293-14	БАУ-ФИКС, ООО, Россия, 188640, Ленинградская обл, Всеволожский р-н, г.Всеволожск, Коммунально-складская зона, квартал 4, литер А

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
5.3. Крепежные элементы для соединения несущих элементов навесной фасадной системы					
Вариант А					
26	KLAUE со стандартным бортиком типа A2/A2, A2/УС, УС/УС	Заклепки вытяжные		ТС 4089-13	SRC METAL (SHANGHAI) Co., LTD (Kumau) #16, Rongle Road (E) Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201600
	RVT со стандартным бортиком типа A2/A2			ТС 4117-14	SRC Metal (Shanghai) Co., Ltd. (Kumau) №16, Rongle Road (E) Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201600
	HARPOON со стандартным бортиком типов: УС/УС, A2/A2			ТС 3880-13	Shanghai FeiKeSi Maoding Co., Ltd (Kumau), № 1151, Lian Xi Road, Shanghai, China
	ELNAR со стандартным бортиком типа УС/УС, A2/A2			ТС 4240-14	Shanghai Fast-Fix Rivet Corp (Kumau). Shanghai, China No.1151, Lian Xi Road, Shanghai, P.R.China 201204
	Заклепки вытяжные со стандартным и потайным бортиком типов: УС/УС, A2/A2			ТС 3870-13	Shanghai Delon Special Rivet Manufacture Co., Ltd (Kumau), 7301, Shanghai, China
	TRITON со стандартным бортиком типов УС/УС, A2/A2			ТС 4540-15	Shanghai Linge Stainless Steel Rivet Co., Ltd (Kumau) No.320, Luodong Road, Shanghai
	FASTY со стандартным бортиком типов A2/A2, УС/УС			ТС 4345-14	S.B.Comp. spol. s.r.o., Фирма (Чешская Республика) 627 00 Brno – Slatina, Drazni 5
	Fix Master со стандартным бортиком типов: A2/A2, УС/УС			ТС 4218-14	Ferrometal Oy (Финляндия) Karhutie 9, 01900 Nurmijarvi
СИЛМА-П					Лист
					42
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
26	BRALO со стандартным болтиком типа УС/УС, А2/А2, А4/А4			ТС 3580-12	Bralo, S.A., Фирма (Испания), Milanos, 12. Pol.Ind. La Estacion, 28320 PINTO (Madrid) ESPANA
	elementa ERV со стандартным болтиком типов: А2/А2, А4/А4			ТС 4324-14	Anzi Sinolink Europe (Нидерланды) Americalaan 55 6199 AE Maastricht Airport The Netherlands

Вариант Б

27	Harpoon HD, HP, HP2, HKR, SB, SN, HGP, HT, HB, HF	В т.ч. самонарезающие		ТС 387-13	Virtuoso corporation (Тайвань) P. O. Box 2-72, Tai-Chung Taiwan, R.O.C.
	Harpoon HR, HE3, HE4, HE5, HW5, HSP, HSP3, HSP14, HSP25, HSP5, HC			ТС 3878-13	Virtuoso corporation (Тайвань) P. O. Box 27-72, Tai-Chung Taiwan, R.O.C.
	Hilti S-MD, S-CD, S-MS, S-MP			ТС 4398-14	HILTI (Лихтенштейн) Hilti, Feldkircherstrasse 100, FL - 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein
	G NNEBO			ТС 4452-15	GBO Fastening Systems SP. z o.o. (Польша) Al. Jana Pawla II 181-345, Gdynia, Polska
	EJOT JT, JA, JZ			ТС 4203-14	EJOT Holding GmbH & Co KG, Фирма (Германия) D-57319 Bad Berleburg

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						43

СИЛМА-П

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П		Лист
								44

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
5.4. Крепежные элементы для крепления облицовочных плит					
28	KLAUE с широким бортиком типа A2/A2	Заклепки вытяжные		ТС 4089-13	SRC METAL (SHANGHAI) Co., LTD (Kumau) #16, Rongle Road (E) Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201600
	RVT с широким бортиком типа A2/A2			ТС 4117-14	SRC Metal (Shanghai) Co.,Ltd. (Kumau) №16, Rongle Road (E) Songjiang Industrial Zone, Shanghai 201600
	HARPOON с широким бортиком типа A2/A2			ТС 3880-13	Shanghai FeiKeSi Maoding Co., Ltd (Kumau), № 1151, Lian Xi Road, Shanghai, China
	ELNAR с широким бортиком типа A2/A2			ТС 4240-14	Shanghai Fast-Fix Rivet Corp (Kumau). Shanghai, China No.1151, Lian Xi Road, Shanghai, P.R.China 201204
	TRITON с широким бортиком типа A2/A2			ТС 4540-15	Shanghai Linge Stainless Steel Rivet Co., Ltd (Kumau) No.320, Luodong Road, Shanghai
	FASTY с широким бортиком типа A2/A2			ТС 4345-14	S.B.Comp. spol. s.r.o, Фирма (Чешская Республика) 627 00 Brno – Slatina, Drazni 5
	Fix Master с широким бортиком типа A2/A2			ТС 4218-14	Ferrometal Oy (Финляндия) Karhutie 9, 01900 Nurmijarvi





Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
28	<i>BRALO с широким бортиком типов А2/А2, А4/А4</i>			<i>ТС 3580-12</i>	<i>Bralo, S.A., Фирма (Испания), Milanos, 12 Pol.Ind. La Estacion, 28320 PINTO (Madrid) ESPANA</i>
	<i>elementa ERV с широким бортиком типов А2/А2, А4/А4</i>			<i>ТС 4324-14</i>	<i>Anzi Sinolink Europe (Нидерланды) Americalaan 55 6199 AE Maastricht Airport The Netherlands</i>
29	<i>Втулка для установки вытяжных заклепок из коррозионно-стойкой стали</i>	<i>Втулки для установки вытяжных заклепок</i>		<i>ТУ изготовителя</i>	<i>Российские и иностранные производители</i>

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П


*Лист
45*

№ п.п.	Обозначение	Наименование	Эскиз	НД или ТС	Производитель
6. Декоративные элементы для заполнения швов между облицовочными плитами					
30	Горизонтальная декоративная планка	Горизонтальная декоративная планка из оцинкованной или коррозионностойкой стали с лакокрасочным покрытием		ТУ производителя	Российские и иностранные производители
31	Вертикальная декоративная планка	Вертикальная декоративная планка из оцинкованной или коррозионностойкой стали с лакокрасочным покрытием		ТУ производителя	Российские и иностранные производители
32	Декоративная стыковая планка	Декоративная стыковая планка из оцинкованной или коррозионностойкой стали с лакокрасочным покрытием		ТУ производителя	Российские и иностранные производители
33	Декоративная угловая планка	Декоративная угловая планка из оцинкованной или коррозионностойкой стали с лакокрасочным покрытием		ТУ производителя	Российские и иностранные производители
34	ПУВ	Декоративная угловая накладная планка из оцинкованной или коррозионностойкой стали с лакокрасочным покрытием		ТУ производителя	Российские и иностранные производители
Примечание: В навесной фасадной системе "СИЛМА-П" могут применяться изделия и материалы других производителей со схожими техническими характеристиками. Декоративные планки для заполнения швов между облицовочными плитами могут иметь другую форму и размеры. При этом минераловатный утеплитель, гидроветрозащитная пленка, фиброцементные и асбестоцементные плиты, анкерные дюбели, рамные дюбели, тарельчатые дюбели, заклепки и самонерезные винты должны иметь действующее техническое свидетельство, разрешающее их применение в навесных фасадных системах.					
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл. Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата СИЛМА-П Лист 46					

5. Сортамент основных элементов навесной фасадной системы

Нумерация элементов в данном разделе соответствует нумерации пунктов в ведомости применяемых изделий и материалов.

1. Кронштейн крепежный КК ТхАхВхС



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П		Лист
								47

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Сортамент кронштейнов крепежных КК ТхАхВхС

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Размер D мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
КК 1,2х50х50хС	1,2	50	50	50-350	10	66,5	165	14080	50,9	563
КК 1,2х60х60хС	1,2	60	60	50-350	15	78,5	186	23180	53,9	773
КК 1,2х70х70хС	1,2	70	70	50-350	20	90	201	35880	55,8	1025
КК 1,2х80х80хС	1,2	80	80	50-350	20	102	213	53917	57,3	1348
КК 1,2х90х90хС	1,2	90	90	50-350	20	114	223	77078	58,5	1713
КК 1,2х100х100хС	1,2	100	100	50-350	20	114	231	105963	59,4	2119
КК 2х50х50хС	2	50	50	50-350	10	110	299	23452	63,8	938
КК 2х60х60хС	2	60	50	50-350	15	130	335	38619	91,0	1287
КК 2х70х70хС	2	70	60	50-350	20	151	364	59785	93,8	1708
КК 2х80х80хС	2	70	70	50-350	20	170	387	89845	96,8	2567
КК 2х90х90хС	2	80	80	50-350	20	190	407	128447	98,3	3211
КК 2х100х100хС	2	100	100	50-350	20	210	424	176589	100,2	3532

Размер С кронштейнов может принимать значения в таблице диапазоне с шагом 10 мм

СИЛМА-П


2 (3). Кронштейн крепежный усиленный ККУ ТхА




Сортамент кронштейнов крепежных усиленных ККУ ТхА

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Обозначение	Размер Т мм	Размер А, мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
			ККУ 1,2хА	1,2	90-350	116	413	79110	96,7	1758
			ККУ 2хА	2	90-350	193	725	131821	154,3	2929
Размер А кронштейнов может принимать значения в указанном в таблице диапазоне с шагом 10 мм										
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П				Лист
										49

5. Кронштейн крепежный ККП ТхАхВхС



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					Лист
							51
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П	

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


Сортамент кронштейнов крепежных ККП ТхАхВхС

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Размер D мм	Площадь поперечного сечения $A, \text{мм}^2$	Центральный момент инерции $J_x, \text{мм}^4$	Центральный момент инерции $J_y, \text{мм}^4$	Момент сопротивления сечения $W_x^{\text{min}}, \text{мм}^3$	Момент сопротивления сечения $W_y^{\text{min}}, \text{мм}^3$
ККП 1,2х60х50хС	1,2	60	50	50-250	15	120	7	12500	12	500
ККП 1,2х70х50хС	1,2	70	50	50-250	15	120	7	12500	12	500
ККП 1,2х80х50хС	1,2	80	50	50-250	15	120	7	12500	12	500
ККП 2х60х50хС	2	60	50	50-250	15	200	33	20833	33	833
ККП 2х70х50хС	2	70	50	50-250	15	200	33	20833	33	833
ККП 2х80х50хС	2	80	50	50-250	15	200	33	20833	33	833

Размер С кронштейнов может принимать значения в указанном в таблице диапазоне с шагом 10 мм
Моменты инерции и моменты сопротивления сечения приведены для одной полки кронштейна по сечению, расположенному вблизи основания кронштейна (участок без выштампованных буртиков)

СИЛМА-П

6 (10). Профиль ПГ ТхАхВ



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Сортамент профилей ПГ ТхАхВ									
Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _х , мм ⁴	Центральный момент инерции J _у , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _х ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _у ^{min} , мм ³	
ПГ 1х20х60	1	20	60	79	30560	2020	118	824	
ПГ 1х20х70	1	20	70	89	46372	2072	119	1095	
ПГ 1х20х80	1	20	80	99	66624	2114	120	1400	
ПГ 1х30х60	1	30	60	89	35016	6436	262	884	
ПГ 1х30х70	1	30	70	99	52992	6652	265	1175	
ПГ 1х30х80	1	30	80	109	75878	6828	268	1502	
ПГ 1х40х60	1	40	60	99	38573	14403	455	927	
ПГ 1х40х70	1	40	70	109	58397	14967	463	1233	
ПГ 1х40х80	1	40	80	119	83577	15437	469	1579	
ПГ 1х50х60	1	50	60	109	41477	26667	697	959	
ПГ 1х50х70	1	50	70	119	62895	27825	710	1278	
ПГ 1х50х80	1	50	80	129	90083	28803	720	1638	
ПГ 1х60х60	1	60	60	119	43893	43893	984	984	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П


Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
						ПГ 1х60х70	1	60	70	129	66695	45935	1003	1313
						ПГ 1х60х80	1	60	80	139	95653	47683	1020	1685
						ПГ 1х70х70	1	70	70	139	69948	69948	1342	1342
						ПГ 1х70х80	1	70	80	149	100475	72765	1365	1724
						ПГ 1х80х80	1	80	80	159	104691	104691	1756	1756
						ПГ 1,2х20х60	1,2	20	60	95	36450	2391	141	985
						ПГ 1,2х20х70	1,2	20	70	107	55347	2453	142	1309
						ПГ 1,2х20х80	1,2	20	80	119	79560	2503	143	1675
						ПГ 1,2х30х60	1,2	30	60	107	41788	7651	312	1057
						ПГ 1,2х30х70	1,2	30	70	119	63280	7908	316	1405
						ПГ 1,2х30х80	1,2	30	80	131	90652	8118	319	1798

СИЛМА-П

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
						ПГ 12х40х60	12	40	60	119	46046	17160	544	1108
						ПГ 12х40х70	12	40	70	131	69754	17834	553	1476
						ПГ 12х40х80	12	40	80	143	99878	18394	560	1889
						ПГ 12х50х60	12	50	60	131	49521	31814	833	1147
						ПГ 12х50х70	12	50	70	143	75139	33197	848	1529
						ПГ 12х50х80	12	50	80	155	107671	34366	861	1960
						ПГ 12х60х60	12	60	60	143	52411	52411	1176	1176
						ПГ 12х60х70	12	60	70	155	79688	54853	1200	1572
						ПГ 12х60х80	12	60	80	167	114341	56943	1220	2017
						ПГ 12х70х70	12	70	70	167	83581	83581	1606	1606
						ПГ 12х70х80	12	70	80	179	120115	86952	1634	2063
						ПГ 12х80х80	12	80	80	191	125162	125162	2102	2102

СИЛМА-П

7 (11). Профиль ПТ ТхАхВ



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Сортамент профилей ПТ ТхАхВ

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
ПТ 1х60х30	1	60	30	118	18019	10705	484	601
ПТ 1х60х40	1	60	40	138	18026	23457	832	601
ПТ 1х60х50	1	60	50	158	18033	42873	1261	601
ПТ 1х70х30	1	70	30	128	28603	11207	494	817
ПТ 1х70х40	1	70	40	148	28609	24649	851	817
ПТ 1х70х50	1	70	50	168	28616	45135	1293	818
ПТ 1х80х30	1	80	30	138	42686	11637	502	1067
ПТ 1х80х40	1	80	40	158	42693	25691	867	1067
ПТ 1х80х50	1	80	50	178	42699	47143	1319	1067
ПТ 1х90х30	1	90	30	148	60769	12008	508	1350

СИЛМА-П


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения $A, \text{мм}^2$	Центральный момент инерции $J_x, \text{мм}^4$	Центральный момент инерции $J_y, \text{мм}^4$	Момент сопротивления сечения $W_x^{\text{min}}, \text{мм}^3$	Момент сопротивления сечения $W_y^{\text{min}}, \text{мм}^3$
ПТ 1х90х40	1	90	40	168	60776	26608	881	1351
ПТ 1х90х50	1	90	50	188	60783	48937	1342	1351
ПТ 1х100х30	1	100	30	158	83353	12333	514	1667
ПТ 1х100х40	1	100	40	178	83359	27423	892	1667
ПТ 1х100х50	1	100	50	198	83366	50551	1362	1667
ПТ 12х60х30	12	60	30	141	21633	12721	577	721
ПТ 12х60х40	12	60	40	165	21645	27933	993	721
ПТ 12х60х50	12	60	50	189	21656	51120	1507	722
ПТ 12х70х30	12	70	30	153	34333	13319	589	981
ПТ 12х70х40	12	70	40	177	34345	29357	1016	981
ПТ 12х70х50	12	70	50	201	34356	53826	1545	982

СИЛМА-П

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
ПТ 12х80х30	12	80	30	165	51233	13831	598	1281
ПТ 12х80х40	12	80	40	189	51245	30601	1035	1281
ПТ 12х80х50	12	80	50	213	51256	56227	1577	1281
ПТ 12х90х30	12	90	30	177	72933	14273	606	1621
ПТ 12х90х40	12	90	40	201	72945	31697	1052	1621
ПТ 12х90х50	12	90	50	225	72956	58373	1604	1621
ПТ 12х100х30	12	100	30	189	100033	14660	613	2001
ПТ 12х100х40	12	100	40	213	100045	32670	1066	2001
ПТ 12х100х50	12	100	50	237	100056	60302	1627	2001

8 (12). Профиль ПС ТхАхВ



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
62


Сортамент профилей ПС ТхАхВ

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения $A, \text{мм}^2$	Центральный момент инерции $J_x, \text{мм}^4$	Центральный момент инерции $J_y, \text{мм}^4$	Момент сопротивления сечения $W_x^{\text{тип}}, \text{мм}^3$	Момент сопротивления сечения $W_y^{\text{тип}}, \text{мм}^3$
ПС 1х60х30	1	60	30	118	68479	10705	484	2283
ПС 1х60х40	1	60	40	138	85886	23457	832	2863
ПС 1х60х50	1	60	50	158	103293	42873	1261	3443
ПС 1х70х30	1	70	30	128	97623	11207	494	2789
ПС 1х70х40	1	70	40	148	121429	24649	851	3469
ПС 1х70х50	1	70	50	168	145236	45135	1293	4150
ПС 1х80х30	1	80	30	138	133166	11637	502	3329
ПС 1х80х40	1	80	40	158	164373	25691	867	4109
ПС 1х80х50	1	80	50	178	195579	47143	1319	4889
ПС 1,2х60х30	1,2	60	30	141	81353	12721	577	2712
ПС 1,2х60х40	1,2	60	40	165	102100	27933	993	3403
ПС 1,2х60х50	1,2	60	50	189	122848	51120	1507	4095
ПС 1,2х70х30	1,2	70	30	153	116102	13319	589	3317

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
						ПС 1,2х70х40	12	70	40	177	144506	29357	1016	4129
						ПС 1,2х70х50	12	70	50	201	172909	53826	1545	4940
						ПС 1,2х80х30	12	80	30	165	158507	13831	598	3963
						ПС 1,2х80х40	12	80	40	189	195767	30601	1035	4894
						ПС 1,2х80х50	12	80	50	213	233026	56227	1577	5826

СИЛМА-П

9 (13). Профиль ПСу ТхАхВхС



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №										

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения $A, \text{мм}^2$	Центральный момент инерции $J_X, \text{мм}^4$	Центральный момент инерции $J_Y, \text{мм}^4$	Момент сопротивления сечения $W_X^{\text{min}}, \text{мм}^3$	Момент сопротивления сечения $W_Y^{\text{min}}, \text{мм}^3$
ПСУ 1х80х30х10	1	80	30	10	156	154716	19840	964	3862
ПСУ 1х80х40х5	1	80	40	5	166	175337	32151	1139	4381
ПСУ 1х80х40х10	1	80	40	10	176	185923	39401	1479	4642
ПСУ 1х80х50х5	1	80	50	5	186	206544	56649	1655	5161
ПСУ 1х80х50х10	1	80	50	10	196	217129	67440	2075	5422
ПСУ 1,2х60х30х5	1,2	60	30	5	150	87966	16665	803	2929
ПСУ 1,2х60х30х10	1,2	60	30	10	162	94070	21178	1100	3128
ПСУ 1,2х60х40х5	1,2	60	40	5	174	108714	34480	1292	3620
ПСУ 1,2х60х40х10	1,2	60	40	10	186	114817	42118	1685	3819
ПСУ 1,2х60х50х5	1,2	60	50	5	198	129461	60779	1877	4311
ПСУ 1,2х60х50х10	1,2	60	50	10	210	135565	72212	2362	4510
ПСУ 1,2х70х30х5	1,2	70	30	5	162	125397	17497	818	3579
ПСУ 1,2х70х30х10	1,2	70	30	10	174	134500	22328	1119	3835
ПСУ 1,2х70х40х5	1,2	70	40	5	186	153800	36298	1320	4391


СИЛМА-П

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
						ПСУ 1,2х70х40х10	1,2	70	40	10	198	162904	44457	1718	4646
						ПСУ 1,2х70х50х5	1,2	70	50	5	210	182204	64056	1920	5202
						ПСУ 1,2х70х50х10	1,2	70	50	10	222	191308	76238	2414	5457
						ПСУ 1,2х80х30х5	1,2	80	30	5	174	170939	18216	830	4270
						ПСУ 1,2х80х30х10	1,2	80	30	10	186	183643	23331	1134	4583
						ПСУ 1,2х80х40х5	1,2	80	40	5	198	208199	37895	1343	5201
						ПСУ 1,2х80х40х10	1,2	80	40	10	210	220903	46529	1746	5514
						ПСУ 1,2х80х50х5	1,2	80	50	5	222	245458	66980	1957	6133
						ПСУ 1,2х80х50х10	1,2	80	50	10	234	258162	79852	2457	6445

СИЛМА-П

14. Профиль ПОВ ТхАхВхС



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист
						68

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Сортамент профилей ПОВ ТхАхВхС

Обозначение	Размер М	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
ПОВ 1х60х20х20	1	60	2	20	136	111505	9740	855	2276
ПОВ 1х60х30х30	1	60	30	30	176	187399	28899	1927	3176
ПОВ 1х60х40х40	1	60	40	40	216	286892	61688	2829	4158
ПОВ 1х60х40х50	1	60	40	50	236	304299	101461	3747	4410
ПОВ 1х70х20х20	1	70	20	20	146	150209	10352	866	2782
ПОВ 1х70х30х30	1	70	30	30	186	243802	30889	1958	3809
ПОВ 1х70х40х40	1	70	40	40	226	362995	66027	3165	4905
ПОВ 1х70х40х50	1	70	40	50	246	386802	108238	4164	5227
ПОВ 1х80х20х20	1	80	20	20	1	1 6212	10886	875	3326
ПОВ 1х80х30х30	1	80	30	30	196	309505	32676	1983	4486
ПОВ 1х80х40х40	1	80	40	40	236	4 0399	69999	3500	5701
ПОВ 1х80х40х50	1	80	40	50	256	481605	114485	4579	6096
ПОВ 1х90х20х20	1	90	20	20	166	250015	11356	883	3906

СИЛМА-П

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
Обозначение						Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
						1	90	30	30	206	385009	34290	2004	5203
						1	90	40	40	246	549602	73647	3542	6543
						1	90	40	50	266	589209	120263	4640	7014
						1	100	20	20	176	312119	11773	889	4523
						1	100	30	30	216	470812	35755	2022	5960
						1	100	40	40	256	661105	77011	2022	5960
						1	100	40	50	276	710112	125622	3578	7428
						1	110	20	20	186	383022	12144	4692	7979
						1	110	30	30	266	567415	37090	895	5176
						1	110	40	40	266	785409	80122	2037	6755
						1	110	40	50	286	844815	130606	3609	8355

СИЛМА-П

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

Обозначение		Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения $A, \text{мм}^2$	Центральный момент инерции $J_x, \text{мм}^4$	Центральный момент инерции $J_y, \text{мм}^4$	Момент сопротивления сечения $W_x^{\text{min}}, \text{мм}^3$	Момент сопротивления сечения $W_y^{\text{min}}, \text{мм}^3$
	ПОВ 1,2х60х20х20	1,2	60	20	20	162	131977	11394	1000	2704
	ПОВ 1,2х60х30х30	1,2	60	30	30	210	222391	34082	2272	3782
	ПОВ 1,2х60х40х40	1,2	60	40	40	258	341029	73041	3350	4957
	ПОВ 1,2х60х40х50	1,2	60	40	50	282	361776	120396	4447	5258
	ПОВ 1,2х70х20х20	1,2	70	20	20	174	177975	12112	1014	3308
	ПОВ 1,2х70х30х30	1,2	70	30	30	222	289557	36437	2309	4539
	ПОВ 1,2х70х40х40	1,2	70	40	40	270	431763	78197	3748	5850
	ПОВ 1,2х70х40х50	1,2	70	40	50	294	460167	128465	4942	6235
	ПОВ 1,2х80х20х20	1,2	80	20	20	162	232686	12738	1025	3957
	ПОВ 1,2х80х30х30	1,2	80	30	30	233	367836	38552	2340	5346
	ПОВ 1,2х80х40х40	1,2	80	40	40	282	536010	82916	4146	6802
	ПОВ 1,2х80х40х50	1,2	80	40	50	306	57300	135902	5436	7275
	ПОВ 1,2х90х20х20	1,2	90	20	20	198	296708	13289	1035	4651
	ПОВ 1,2х90х30х30	1,2	90	30	30	246	457827	40460	2365	6204


СИЛМА-П

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Инв. №	Кол.уч.	Лист	№зак.	Подп.	Дата	Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения $A, \text{мм}^2$	Центральный момент инерции $J_x, \text{мм}^4$	Центральный момент инерции $J_y, \text{мм}^4$	Момент сопротивления сечения $W_x^{\text{min}}, \text{мм}^3$	Момент сопротивления сечения $W_y^{\text{min}}, \text{мм}^3$
						ПОВ 1,2х90х40х40	1,2	90	40	40	294	654369	87249	4196	7809
						ПОВ 1,2х90х40х50	1,2	90	40	50	318	701684	142779	5508	8373
						ПОВ 1,2х100х20х20	1,2	100	20	20	210	370643	13776	1042	5387
						ПОВ 1,2х100х30х30	1,2	100	30	30	258	560129	42191	2387	7108
						ПОВ 1,2х100х40х40	1,2	100	40	0	306	787439	91243	4240	8868
						ПОВ 1,2х100х40х50	1,2	100	40	50	330	846011	149155	5571	9527
						ПОВ 1,2х110х20х20	1,2	110	20	20	222	455090	14211	1049	6167
						ПОВ 1,2х110х30х30	1,2	110	30	30	270	675344	43768	2405	8059
						ПОВ 1,2х110х40х40	1,2	110	40	40	338	935822	94936	4277	9977
						ПОВ 1,2х110х40х50	1,2	110	40	50	34	1006849	155085	5626	10734

СИЛМА-П

15. Профиль ППВ ТхАхВхС



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П		Лист
								73

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Сортамент профилей ППВ ТхАхВхС

Обозначение	Размер м	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
ПОВ 1х30х20х20	1	30	2	20	68	10148	4870	566	392
ПОВ 1х30х30х30	1	30	30	30	88	17117	14449	963	580
ПОВ 1х30х40х40	1	30	40	40	108	28002	30844	1414	771
ПОВ 1х30х40х50	1	30	40	50	118	28096	50731	1874	662
ПОВ 1х35х20х20	1	35	20	20	73	13914	5176	643	481
ПОВ 1х35х30х30	1	35	30	30	93	21972	15444	1086	670
ПОВ 1х35х40х40	1	35	40	40	113	33932	33014	1582	896
ПОВ 1х35х40х50	1	35	40	50	123	33957	54119	2082	738
ПОВ 1х40х20х20	1	40	20	20	7	554	5443	720	581
ПОВ 1х40х30х30	1	40	30	30	98	27889	16338	1208	775
ПОВ 1х40х40х40	1	40	40	40	118	4 090	34999	1750	1040
ПОВ 1х40х40х50	1	40	40	50	128	41091	57243	2290	830
ПОВ 1х45х20х20	1	45	20	20	83	24136	5678	795	692

СИЛМА-П

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Обозначение	Размер Т мм	Размер А мм	Размер В мм	Размер С мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции J _x , мм ⁴	Центральный момент инерции J _y , мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
ПОВ 1x45x30x30	1	45	30	30	103	34943	17145	1330	893
ПОВ 1x45x40x40	1	45	40	40	123	49562	36824	1917	1158
ПОВ 1x45x40x50	1	45	40	50	133	49590	60132	2497	937
ПОВ 1x50x20x20	1	50	20	20	88	30729	5886	871	814
ПОВ 1x50x30x30	1	50	30	30	108	43210	17877	1452	1024
ПОВ 1x50x40x40	1	50	40	40	128	59429	38506	2084	1291
ПОВ 1x50x40x50	1	50	40	50	138	59542	62811	2705	1058
ПОВ 1x55x20x20	1	55	20	20	93	38400	6072	945	946
ПОВ 1x55x30x30	1	55	30	30	113	52763	18545	1573	1167
ПОВ 1x55x40x40	1	55	40	40	133	70769	40061	2251	1438
ПОВ 1x55x40x50	1	55	40	50	143	71031	65303	2871	1192
ПОВ 1x60x20x20	1	60	20	20	98	47255	6239	1019	1088
ПОВ 1x60x30x30	1	60	30	30	118	63671	19156	1693	1321
ПОВ 1x60x40x40	1	60	40	40	138	83659	41504	2417	1599

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.
Подп.	Дата		
СИЛМА-П		Лист 76	
Обозначение		Рс	
ПОВ 1х60х40х50			
ПОВ 12х30х20х20			
ПОВ 12х30х30х30			
ПОВ 12х30х40х40			
ПОВ 12х30х40х50			
ПОВ 12х35х20х20			
ПОВ 12х35х30х30			
ПОВ 12х35х40х40			
ПОВ 12х35х40х50			
ПОВ 12х40х20х20			
ПОВ 12х40х30х30			
ПОВ 12х40х40х40			
ПОВ 12х40х40х50			
ПОВ 12х45х20х20			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П					
Лист 77					

Обозначение	Размер Т, мм	Размер А, мм	Размер В, мм	Размер С, мм	Площадь поперечного сечения А, мм ²	Центральный момент инерции Jx, мм ⁴	Центральный момент инерции Jy, мм ⁴	Момент сопротивления сечения W _x ^{min} , мм ³	Момент сопротивления сечения W _y ^{min} , мм ³
ПОВ 1,2х45х30х30	1,2	45	30	30	123	41597	20230	1569	1066
ПОВ 1,2х45х40х40	1,2	45	40	40	147	59053	43625	2271	1383
ПОВ 1,2х45х40х50	1,2	45	40	50	159	59086	71389	2965	1119
ПОВ 1,2х50х20х20	1,2	50	20	20	105	36555	6888	1016	972
ПОВ 1,2х50х30х30	1,2	50	30	30	129	51466	21096	1712	1223
ПОВ 1,2х50х40х40	1,2	50	40	40	153	70838	45622	2469	1543
ПОВ 1,2х50х40х50	1,2	50	40	50	165	70975	74578	3211	1263
ПОВ 1,2х55х20х20	1,2	55	20	20	111	45704	7106	1102	1130
ПОВ 1,2х55х30х30	1,2	55	30	30	155	62871	21884	1854	1394
ПОВ 1,2х55х40х40	1,2	55	40	40	155	84388	47468	2666	1719
ПОВ 1,2х55х40х50	1,2	55	40	50	111	84703	77542	3416	1424
ПОВ 1,2х60х20х20	1,2	60	20	20	117	5629	7301	1188	1300
ПОВ 1,2х60х30х30	1,2	60	30	30	141	75899	22606	1996	1579
ПОВ 1,2х60х40х40	1,2	60	40	40	165	99792	49180	2863	1911
ПОВ 1,2х60х40х50	1,2	60	40	50	177	100370	80306	3600	1601


6. Установка кронштейнов (схема установки кронштейнов (вертикальная схема установки направляющих))

Дополнительные кронштейны в обе стороны от внутренних углов рядом с проемами на высотах более 5м устанавливаемые с шагом min 300 по горизонтали (см. лист 92)

Фасад

Дополнительные кронштейны над проемами на высотах более 5м устанавливаемые с шагом min 300 по горизонтали (зона установки – см. лист 92)

Кронштейны для крепления рингов откоса



Двойной ряд кронштейнов вблизи температурного шва (разрыва) – см. лист 92


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

*Схема установки кронштейнов
(перекрестная схема установки направляющих)*


Фасад



План

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
			СИЛМА-П			
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						79

Узел крепления кронштейна типа КК, ККУ к основанию



Примечание:


1. В системе с вертикальной схемой установки направляющих, длинная полка кронштейна должна лежать в вертикальной плоскости, с перекрестной схемой – в горизонтальной плоскости.
2. При применении кронштейнов в системе с перекрестной схемой установки направляющих, в проекте необходимо указывать расчетное расположение длинной полки кронштейна – над осью анкера или ниже ее. Для кронштейна типа КК рекомендуется располагать длинную полку ниже оси анкера, для кронштейна типа ККУ – выше оси анкера (на чертеже показано расположение полки для кронштейна типа КК).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Узел крепления кронштейна типа ККУ с удлинителем КУ к основанию

1-1

Основание (стена)



В системе с вертикальной схемой установки направляющих, длинная полка кронштейна должна лежать в вертикальной плоскости, с перекрестной схемой – в горизонтальной плоскости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 81

Узел крепления кронштейна типа ККП к основанию

1-1

Основание (стена)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Прямоугольная шайба
(устанавливается при необходимости)

Крепежный кронштейн типа ККП

50-250 с шагом 10

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)

Теплоизолирующая подкладка
под кронштейн ПП или ПИ

Основание (стена)

Крепежный кронштейн типа ККП

Анкер для крепления
кронштейна к стене
(по проекту)


В системе с вертикальной схемой установки направляющих, длинные полки кронштейна должны лежать в вертикальной плоскости, с перекрестной схемой – в горизонтальной плоскости.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 82

7. Навесная фасадная система без утепления стен.


Схема установки установки локальной противопожарной теплоизоляции кронштейнов

Фасад



Минераловатный утеплитель плотностью не менее 80кг/м³ толщиной не менее 100мм

План



Теплоизоляция должна полностью закрывать опорную пятку кронштейна.
При использовании для крепления кронштейнов анкерных дюбелей со стальной обоймой теплоизоляция кронштейнов согласно приведенной схеме не требуется.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 83

8. Однослойное утепление стен.

Схема установки и крепления плит утеплителя


Фасад

Сдвигка вертикальных швов в соседних рядах – min 150



Минераловатный утеплитель
плотностью не менее 80кг/м³


План



На схеме кронштейны условно не показаны


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 84

Схема крепления рядовой плиты утеплителя



Крепление рядовых плит утеплителя осуществляется не менее чем тарельчатыми дюбелями (по углам и в центре плиты). Для малоразмерных доборных плит утеплителя допускается уменьшение числа дюбелей. Установка плит без крепления тарельчатыми дюбелями не допускается.


Схема крепления плит утеплителя на углах здания



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 85

9. Двухслойное утепление стен.

Схема крепления плит утеплителя внутреннего слоя



Примечание:

1. Крепление рядовой плиты утеплителя внутреннего слоя осуществляется не менее чем 2 тарельчатыми дюбелями (по верхним углам плиты).
Для малоразмерных доборных плит утеплителя допускается уменьшение числа дюбелей до одного.
Установка плит без крепления тарельчатыми дюбелями не допускается.


2. Плиты утеплителя внешнего слоя устанавливаются со сдвижкой относительно плит наружного слоя не менее чем на 150 мм. Совпадение швов плит утеплителя внутреннего и внешнего слоя не допускается.

3. Схема установки плит внешнего слоя аналогична схеме установки плит утеплителя при однослойном утеплении (см. лист 84).

4. По верхней и боковым сторонам контура всех оконных и дверных проемов во внутреннем слое утеплителя должна устраиваться окантовка из плит минераловатного утеплителя плотностью не менее 80 кг/м³ аналогично схеме, показанной на листе 83, с поправками: ширина окантовки вдоль всех сторон должна быть не менее 150 мм, толщина должна быть равна толщине внутреннего слоя утеплителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 86

Узел крепления теплоизоляции к основанию (однослойное утепление стен)




Гидроветрозащитная пленка (необходимость установки – согласно проекту) крепится тарельчатыми дюбелями вплотную к плитам утеплителя, без пузырей и провисания.
Полотно гидроветрозащитной пленки устанавливаются с нахлестом на соседнее не менее чем на 200мм.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Узел крепления теплоизоляции к основанию (двухслойное утепление стен)



Гидроветрозащитная пленка (необходимость установки – согласно проекту) крепится тарельчатыми дюбелями вплотную к плитам утеплителя, без пузырей и провисания.
Полотно гидроветрозащитной пленки устанавливаются с нахлестом на соседнее не менее чем на 100мм.

Инв. №	подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						88

СИЛМА-П

10. Противопожарные отсечки.

Схема установки противопожарных отсечек.

(только для навесных фасадных систем
с горючей гидроветрозащитной пленкой)

Фасад

Кронштейны

3

3

max 15000 (до высоты 50 м)
min 6000 (на высотах более 50 м)

Противопожарные отсечки
(стальной лист толщиной не менее 0,55 мм
Требования к материалу – см. раздел 2)

План

Противопожарные отсечки должны полностью перекрывать воздушный зазор, пересекая или вплотную примыкая (прижимаясь) к гидроветрозащитной пленке. Для обеспечения вентиляции в них предусматриваются отверстия диаметром 5–6 мм, с расстоянием между ними 10–15 мм.
Так же отсечки (вертикальные и горизонтальные) должны устанавливаться со стороны открытых торцов системы и торцов, примыкающих к витражам и другим системам утепления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П


Лист
89

Узел крепления крепления противопожарной отсечки (вертикальная схема установки направляющих профилей)

3-3

Направляющий профиль типа ПГ

Заклепки



Крепежные уголки 2 шт.
(деталь индивидуального
изготовления из стали
сечением 40х12. Требования
к материалу - см. раздел 2)

Противопожарная отсечка (стальной лист толщиной
не менее 0,55 мм. Требования к материалу -
см. раздел 2)

Заклепки

10-15

Отверстия в рассечке

Направляющий профиль типа ПГ

Крепежные уголки 2 шт.
(деталь индивидуального
изготовления из стали
сечением 40х12. Требования
к материалу - см. раздел 2)


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
90


Узел крепления крепления противопожарной отсечки (перекрестная схема установки направляющих профилей) 3-3



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Вертикальный направляющий профиль типа ПОВ						
Заклепка для крепления отсечки						
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						91

СИЛМА-П

11. Установка направляющих профилей Схема установки направляющих профилей (вертикальная схема установки направляющих)



Примечания:

1. Направляющие профили для установки дополнительных заклепок (см. лист 103, 105) монтируются в указанных на чертеже зонах на высотах выше 5 м над и рядом с проемами, а так же вблизи внутренних углов в обе стороны от него, если на расстоянии менее 1,2м от угла находится проём.
2. Температурный шов (разрыв) должен проходить по стыку облицовочных плит.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П					Лист
					92


Схема установки направляющих профилей. Горизонтальные направляющие. (перекрестная схема установки направляющих) Фасад

1 (95, 96, 97, 98, 99, 100)

Зона установки дополнительных вертикальных направляющих профилей (см. лист 94) на высотах более 5м. В этой зоне при необходимости установить дополнительные горизонтальные направляющие профили для их крепления


Направляющие профили типа КК, ККУ (с удлинителем или без него) или ККП, ПП, ПС или ПСУ

Крайштейны типа КК, ККУ (с удлинителем или без него) или ККП, ПП, ПС или ПСУ




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Температурный шов (разрыв) по длине направляющих профилей (зазор между торцами профилей не менее 10мм)		
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П		
Лист 93		

Схема установки направляющих профилей. Вертикальные направляющие. (перекрестная схема установки направляющих)




Узел крепления направляющего профиля типа ПГ к кронштейну типа КК (вариант 1)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 95



Узел крепления направляющего профиля типа ПТ к кронштейну типа КК (вариант 2)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						96

СИЛМА-П



Узел крепления направляющего профиля типа ПГ к кронштейну типа ККУ (вариант 3)



В системе с перекрестной схемой установки направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90°.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 97

Узел крепления направляющего профиля типа ПТ к кронштейну типа ККУ (вариант 4)





В системе с перекрестной схемой установки направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90°.

Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П					Лист
					98

Прекрепительная кромка ПКД

В системе с перекрестной схемой установки направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90°.



Узел крепления направляющего профиля типа ПС к кронштейну типа ККП (вариант 5)



В системе с перекрестной схемой установки направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90°.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					
			СИЛМА-П				Лист
							99


Узел крепления направляющего профиля типа ПСу к кронштейну типа ККП (вариант 6)



В системе с перекрестной схемой установки направляющих, чертеж смотреть повернутым на 90°.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №					СИЛМА-П		Лист 100
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	



(перекрестная схема установки направляющих)



СИЛМА-П

$$\frac{3}{94}$$

Крепежные кронштейны типов КК, ККП, ККУ
(с удлинителем или без него)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Auctm

102


12. Крепление облицовочных плит. Схема крепления облицовочных плит к направляющим профилям

(вертикальная и перекрестная схема установки направляющих)

Зона установки дополнительных
заклепок рядом с проемами
на высотах более 5м.

Фасад

Зона установки дополнительных
заклепок вдоль внутренних углов
на высотах более 5м.



Зона установки дополнительных
заклепок рядом с проемами
на высотах более 5м.

шаг по проекту


Примечание:

Дополнительные заклепки для крепления облицовочных плит устанавливаются в указанных на чертеже зонах на высотах выше 5 м по бокам и над проемами, а так же вблизи внутренних углов в обе стороны от него, если на расстоянии менее 1,2м от этих углов находится проём.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Примечание: Дополнительные заклепки для крепления облицовочных плит устанавливаются в указанных на чертеже зонах на высотах выше 5 м по бокам и над проемами, а так же вблизи внутренних углов в обе стороны от него, если на расстоянии менее 1,2м от этих углов находится проём.		
СИЛМА-П		
Изм.	Коллич.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
Лист		103

Узел крепления облицовочных плит к направляющим профилям (вертикальная и перекрестная схема установки направляющих)


4
103



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П		
Лист		
104		

Узел дополнительного крепления облицовочных плит к направляющим (вертикальная и перекрестная схема установки направляющих)

5
103




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
105

Узлы стыковки облицовочных плит. Горизонтальный стык облицовочных плит (вертикальная схема установки направляющих)




Примечание:

Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						106

СИЛМА-П

Вертикальный стык облицовочных плит (вертикальная схема установки направляющих)




Примечание:

Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						107

СИЛМА-П

Горизонтальный стык облицовочных плит (перекрестная схема установки направляющих)



Примечание:


Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
108

Вертикальный стык облицовочных плит (перекрестная схема установки направляющих)




Примечание:

Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П					Лист
					109

Горизонтальный стык облицовочных плит по температурному шву (вертикальная схема установки направляющих)




Примечание:

На чертеже показана конструкция горизонтального температурного шва.

Устройство специального вертикального температурного шва в системе с вертикальной схемой установки направляющих профилей не требуется.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 110

Вертикальный стык облицовочных плит по температурному или деформационному шву (перекрестная схема установки направляющих)




Примечание:

Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 111

Горизонтальный стык облицовочных плит по температурному шву (перекрестная схема установки направляющих)




Примечание:

Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						112

СИЛМА-П

13. Угловые стыки облицовочных плит Узел крепления облицовочных плит к направляющим профилям на внешнем углу здания (вертикальная схема установки направляющих)



Декоративная угловая стыковая планка
 (устанавливается при необходимости)

Гнутая полосовая сталь сечением 40х2 для крепления
 облицовки на углах. Устанавливается с шагом max 300
 (деталь индивидуального изготовления. Требования
 к материалу – см. раздел 2)


Примечание:

Декоративная планка устанавливается под край облицовочной плиты и крепится к направляющему
 профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						113

СИЛМА-П

Узел крепления облицовочных плит к направляющим профилям на внутреннем углу здания (вертикальная схема установки направляющих)




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Примечание:
Декоративная планка крепится к направляющему профилю вместе с облицовочной плитой общей заклепкой.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата


СИЛМА-П

Узел крепления облицовочных плит к направляющим профилям на внешнем углу здания (перекрестная схема установки направляющих)




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
СИЛМА-П						Лист 115

Узел крепления облицовочных плит к направляющим профилям на внутреннем углу здания (перекрестная схема установки направляющих)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 116

14. Узлы сопряжения навесной фасадной системы с различными элементами здания. Узел сопряжения навесной фасадной системы с боковым откосом оконного (дверного) проема (вертикальная схема установки направляющих)




Примечание:

Край откоса заводится под облицовочную плиту и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						117

СИЛМА-П


Узел сопряжения навесной фасадной системы с верхним откосом оконного (дверного) проема (вертикальная схема установки направляющих)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
			Примечание: Край откоса заводится под облицовочную плиту и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
СИЛМА-П						Лист 118

Узел сопряжения навесной фасадной системы с отливом оконного проема (вертикальная схема установки направляющих)

Отлив (деталь индивидуального изготовления из листовой стали толщиной не менее 0,55мм с лакокрасочным покрытием. Требования к материалу – см. раздел 2)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Узел сопряжения навесной фасадной системы с парапетом

(вертикальная схема установки направляющих)

Отлив (листовая сталь с лакокрасочным покрытием толщиной не менее 0,55мм. Требования к материалу – см. раздел 2)
Заклепки $\phi 4$

Заклепка $\phi 4$
(ставить на герметик)

Два профиля типа ПГ или один типа ПС

min 40 мм

Заклепки (по проекту)

Облицовочная плита

min 100

Дюбель фасадный $\phi 8$

Кронштейн (деталь индивидуального изготовления из полосовой стали сечением 40х2. Устанавливать с шагом не менее 600 мм. Требования к материалу – см. раздел 2)

Крепежный кронштейн типов КК, КК, ККУ (с удлинителем или без него)

Анкер для крепления кронштейна к стене (по проекту)


Гидроветрозащитная пленка (по проекту)

Вертикальный направляющий профиль типов ПГ, ПТ, ПС или ПСУ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						120

СИЛМА-П

Узел сопряжения навесной фасадной системы с цоколем (вертикальная схема установки направляющих)




Примечание:

Край отлива заводится под облицовочную плиту и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
Изм.	Кол.уч.	Лист
№ док.	Подп.	Дата
СИЛМА-П		Лист
		121

Узел сопряжения навесной фасадной системы с боковым откосом оконного (дверного) проема (перекрестная схема установки направляющих)



Примечание:

Край откоса заводится под облицовочную плиту и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.


Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.ч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Лист
122


Узел сопряжения навесной фасадной системы с верхним откосом оконного (дверного) проема (перекрестная схема установки направляющих)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
			Примечание: Край откоса заводится под облицовочную плиту и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
СИЛМА-П						Лист 123

Узел сопряжения навесной фасадной системы с отливом оконного проема (перекрестная схема установки направляющих)

Отлив (деталь индивидуального изготовления из листовой стали толщиной не менее 0,55мм с лакокрасочным покрытием. Требования к материалу – см. раздел 2)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №


Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Узел сопряжения навесной фасадной системы с парапетом

(перекрестная схема установки направляющих)

Отлив (листовая сталь с лакокрасочным покрытием толщиной не менее 0,55мм. Требования к материалу – см. раздел 2)




Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

СИЛМА-П

Узел сопряжения навесной фасадной системы с цоколем

(перекрестная схема установки направляющих)



Примечание:

Край отлива заводится под облицовочную плиту и крепится к направляющему профилю вместе с ней общей заклепкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	СИЛМА-П
						Лист 126